

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Jaryszewo - Sycyn
gmina Obrzycko o długości 1,130 km

Lp.	Podstawa	O p i s	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
Rozdział 1. Roboty przygotowawcze						
1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	1,13		
Rozdział 2. Podbudowy						
2.		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie III kategorii o głębokości 15 cm.	m ²	4859,0		
3.		Koryto wykonywane na zjazdach w gruncie III kategorii o głębokości 20 cm.	m ²	32,0		
4.		Ręczne formowanie nasypów-poboczy z gruntu leżącego na odkładzie i przemieszczanego spycharkami - grunt II kateg.	m ³	728,8		
5.		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie położa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie II kategorii.	m ²	4891,0		
6.		Podbudowa z gruzu betonowego -warstwa dolna grubości 10 cm po zagęszczeniu.	m ²	4891,0		
7.		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu.	m ²	4891,0		
Rozdział 3. Nawierzchnia						
8.		Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych, warstwa ścierna o grubości 5 cm po zagęszczeniu,	m ²	4552,0		
Rozdział 4. Roboty wykończeniowe						
9.		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kateg. II.	m ²	2200,0		
R a z e m						
P o d a t e k VAT - 22 %						
O G Ó L N E						
=====						