

## PRZEDMIAR OFERTOWY 289-00-000

Budowa: Sieć kan. sanitarnej w Słopanowie  
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna - Słopanowo  
 Rodzaj robót: Ziemno - montażowe na kanalizacji sanitarnej w Słopanowie  
 Lokalizacja: Słopanowo - Huby gmina Obrzycko

Investor: .....

PRZEDMIAR 289-00-000

Strona 1

09-10-2007

SYKAL-002888

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
DZIAŁ	01	Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne i montażowe			
01	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,41800
01	20	KNNR	N001-02-12-02-00 Wykopy jamiste do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m <sup>3</sup> gruntu o normalnej wilgotności kat 3 na odkład	m <sup>3</sup>	836,00000
01	30	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 jako wymiana gruntu na piasek	m <sup>3</sup>	836,00000
01	40	KNNR	N001-03-05-02-01 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 na mokrym podłożu jako dokop w dnie wykopu	m <sup>3</sup>	209,00000
01	50	KNNR	N001-03-17-01-00 Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m <sup>3</sup>	209,00000
01	60	KNR	201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	1045,00000
01	70	KNR	201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m <sup>2</sup>	1254,00000
01	80	KNNR	N004-13-08-03-00 Kanał z rur kanał PVC ø 200 łączony na wcisk wykop skarpowy	metr	254,00000
01	90	KNR	218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m	szt	4,00000
01	100	KNR	201-06-07-01-00 Igłofiltr wpułkiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	40,00000
01	110	KNR	201-06-05-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	120,00000
DZIAŁ	02	Kanalizacja sanitarna - przyłącza nowe PVC			
02	30	KNNR	N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanał PVC ø 160 łączony na wcisk wykop skarpowy	metr	164,00000
02	40	KNNR	N004-14-17-01-01 Studzienka "VAWIN" ø 425 L=1,0 m ze stożk i pokrywą żeliwną	szt	3,00000
02	50	KNNR	N004-12-06-01-01 Przewiert maszyną WP-15/25 do 20 m rura ø 200 grunt 1/2 dla przyłączy	metr	16,00000
DZIAŁ	03	Kanalizacja sanitarna - przepompownia wraz z kanałem tłocznym i ogrodzeniem			
03	10	KNR	218-06-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości do 3 m - jako przepompownia przydomowa	szt	1,00000
03	20	KNNR	N004-10-09-02-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 75 -jako kanał tłoczny	metr	85,00000
03	30	KNR	201-03-12-10-00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3- lokalizacja przeszkód	szt	8,00000
03	40	KNNR	N001-03-05-02-01 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 na mokrym podłożu	m <sup>3</sup>	127,50000
03	50	KNNR	N001-03-17-01-00 Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m <sup>3</sup>	127,50000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY  
KOSZTORYS OFERTOWY 289-00-000

Budowa: Sieć kan. sanitarnej w Słapanowie  
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna - Słapanowo  
 Rodzaj robót: Ziemno - montażowe na kanalizacji sanitarnej w Słapanowie  
 Lokalizacja: Słapanowo - Huby gmina Obrzycko  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 289-00-000

Strona 1

09-10-2007

SYKAL-002888

LP	SYMBOL	NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>ROBOCIZNA</b>						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	2991,41	.....	.....
<b>RAZEM:</b>						.....

**MATERIAŁY**

1	1121699	Pale szalunkowe	kg	338,58	.....	.....
2	1330499	Gwoździe budowlane	kg	12,04	.....	.....
3	1333043	Elektrody rutowe ø 3,5	szt	224,00	.....	.....
4	1341299	Klamry ciesielskie litera U	kg	149,23	.....	.....
5	1602099	Pospółki	m <sup>3</sup>	0,60	.....	.....
6	1800102	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100	szt	936,00	.....	.....
7	2302301	Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R	kg	33,52	.....	.....
8	2302321	Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P	kg	67,84	.....	.....
9	2370600	Beton żwirowy B-7,5	m <sup>3</sup>	0,93	.....	.....
10	2370610	Beton żwirowy B-10	m <sup>3</sup>	1,88	.....	.....
11	2380823	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	1,44	.....	.....
12	2640021	Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m <sup>3</sup>	1,32	.....	.....
13	2647299	Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m <sup>3</sup>	1,13	.....	.....
14	3951330	Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm	m <sup>3</sup>	0,05	.....	.....
15	5060302	Rura stal Z/S przewod S CZ ø 219,1x5	metr	16,32	.....	.....
16	5190001	Igłofiltry ø 50	szt	4,00	.....	.....
17	5190511	Kolektor stalowy ø 250	metr	2,00	.....	.....
18	5430005	Kręgi betonowe ø 1000 L=500	szt	21,00	.....	.....
19	5432101	Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1000/600	szt	4,00	.....	.....
20	5432104	Przepompownia Hydro Partner	szt	1,00	.....	.....
21	5432301	Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000	szt	4,00	.....	.....
22	5631520	Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 160	metr	167,28	.....	.....
23	5631530	Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 200	metr	259,08	.....	.....
24	5634160	Rura ciśnieniowa PE ø 75	metr	86,70	.....	.....
25	5654200	Kinety studni PCW typ 1 ø 425	szt	3,00	.....	.....
26	5654242	Rura karbowana PCW b/kiel ø 425 L=1250	szt	3,15	.....	.....
27	5654248	Uszczelka do rur karbowanych ø 425	szt	6,00	.....	.....
28	5654261	Stożek bet do studni PCW ø 425 wzmochn	szt	3,00	.....	.....
29	5654263	Pokrywa betonowa do studni PCW ø 425	szt	3,00	.....	.....
30	5780007	Wąż gumowy do wody zimnej ø 50	metr	8,00	.....	.....
31	6340899	Stopnie żel do studzienek i kanałów	szt	32,00	.....	.....
32	6341701	Właz kanałowy żel ciężki P-15	szt	4,00	.....	.....
33	6801505	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16	kg	16,00	.....	.....
34	6810014	Uszczelka gumowa płaska ø 200	szt	8,00	.....	.....
<b>RAZEM:</b>						.....

**SPRZĘT**

1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	70,64	.....	.....
2	11333	Spycharka gaśnicowa 75 kM	m-godz	28,51	.....	.....
3	12622	Źbijak spalinowy 200 kg	m-godz	73,57	.....	.....
4	14253	Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m <sup>3</sup> /h	m-godz	8,00	.....	.....

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	14411	Pompa głębinowa elektryczna do 240 m <sup>3</sup> /h	m-godz	120,00	.....	.....
6	15760	Urządzenie przewiertowe WP 15/25	m-godz	19,20	.....	.....
7	31112	Zuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	15,16	.....	.....
8	34512	Wyciąg do urobku ziemi elektr 0,18 Mg	m-godz	19,20	.....	.....
9	35743	Wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg	m-godz	40,00	.....	.....
10	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,63	.....	.....
11	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	15,02	.....	.....
12	39531	Samochód skrzyniowy 5-10 Mg	m-godz	15,26	.....	.....
13	39541	Samochód skrzyniowy 10-15 Mg	m-godz	1,12	.....	.....
14	39653	Przyczepa dłuźycowa 10 Mg	m-godz	1,12	.....	.....
15	72112	Spawarka wirująca 500 A	m-godz	19,20	.....	.....
16	79201	Prościarka do rur PE	m-godz	3,61	.....	.....
17	81111	Agregat prądowórczy 10 kVA	m-godz	120,00	.....	.....
RAZEM:					.....	.....