

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
Razem DZIAŁ 02	Kanalizacja sanitarna - przyłącza nowe PVC			

DZIAŁ 03 03 Kanalizacja sanitarna - przepompownia wraz z kanałem tłocznym i ogrodzeniem

03 10	KNR 218-06-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości do 3 m - jako przepompownia przydomowa	szt	1,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	39,19320
	Przepompownia <i>przylamana 1,6kw</i>	szt	1,00000	R
	Materiały pomocnicze <i>ø 80</i>	%M	2,500	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Żuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	3,00000
	Samochód skrzyniowy 5-10 Mg	m-godz	3,54000
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	

03 20	KNNR N004-10-09-02-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 75 -jako kanał tłoczny	metr	85,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,25700
	Rura ciśnieniowa PE ø 75	metr	1,02000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
	Koszty zakupu i transportu	%	T
	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,01420
	Prościarka do rur PE	m-godz	0,04250
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	

03 30	KNR 201-03-12-10-00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3- lokalizacja przeszkód	szt	8,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,98365
					R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	

03 40	KNNR N001-03-05-02-01 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 na mokrym podłożu	m ³	127,50000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,52000
					R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
03 50	KNNR N001-03-17-01-00 Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m ³	127,50000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,95000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
Razem DZIAŁ 03	Kanalizacja sanitarna - przepompownia wraz z kanałem tłocznym i ogrodzeniem			
OGÓLEM KOSZTORYS 289-00-000				