

KOSZTORYS OFERTOWY 289-00-000

Budowa: Sieć kan. sanitarnej w Słopanowie
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna - Słopanowo
 Rodzaj robót: Ziemno - montażowe na kanalizacji sanitarnej w Słopanowie
 Lokalizacja: Słopanowo - Huby gmina Obrzycko

Inwestor:

KOSZTORYS 289-00-000

Strona 1

09-10-2007

SYKAL-002888

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZIAŁ	01	Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne i montażowe				
01	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,41800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	56,00000
		Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm	m ³	0,11000	R
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,50000	T
		Razem	K. Bezpośrednie		S
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	20	KNNR N001-02-12-02-00 Wykopy jamiste do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ gruntu o normalnej wilgotności kat 3 na odkład	m ³	836,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06000
		Koparko-spycharka	m-godz	0,08450	R
		Razem	K. Bezpośrednie		S
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	30	KNNR N001-02-14-02-00 Zasyp wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 jako wymiana gruntu na piasek	m ³	836,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08500
		Spycharka gaśnicowa 75 kM	m-godz	0,03410	R
		Razem	K. Bezpośrednie		S
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
01	40	KNNR N001-03-05-02-01 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 na mokrym podłożu jako dokop w dnie wykopu	m ³	209,00000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,52000
					R

GR	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	50	KNNR N001-03-17-01-00 Zasypanie wykopu ze skarpami z przetrztem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m ³	209,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,95000		
						R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	60	KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ²	1045,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,13370		
						R
		Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	0,07040		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	70	KNR 201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	1254,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,64940		
						R
		Pale szalunkowe	kg	0,27000		
		Gwoździe budowlane	kg	0,00960		
		Klamry ciesielskie litera U	kg	0,11900		
		Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m ³	0,00105		
		Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m ³	0,00090		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	80	KNNR N004-13-08-03-00 Kanał z rur kanał PVC ø 200 łączony na wcisk wykop skarpowy	metr	254,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000		
						R
		Rury kanał (zewn) PCW kielich ø 200	metr	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T
		Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,01040		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
01	90	KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m	szk	4,00000		