

KOSZTORYS OFERTOWY 289-00-000

Budowa: Sieć kan. sanitarnej w Słapanowie
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna - Słapanowo
 Rodzaj robót: Ziemno - montażowe na kanalizacji sanitarnej w Słapanowie
 Lokalizacja: Słapanowo - Huby gmina Obrzycko
 Inwestor:

KOSZTORYS 289-00-000

Strona 1

31-10-2

SYKAL-002K88

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZIAŁ	01	Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne i montażowe			
01 10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,59400
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	56,00000
	Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm	m ³	0,11000
	Koszty zakupu i transportu	%
	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,50000
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 20	KNNR N001-02-12-02-00 Wykopy jamiste do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ gruntu o normalnej wilgotności kat 3 na odkład	m ³	836,00000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,06000
	Koparko-spycharka	m-godz	0,08450
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 30	KNNR N001-02-14-02-00 Zasyp wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 jako wymiana gruntu na piasek	m ³	836,00000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	0,08500
	Piaski do betonów zwykłe -do wymiany	m ³	1,00000
	Koszty zakupu i transportu	%
	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,03410
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 40	KNNR N001-03-05-02-01 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głąb do 1,5 m w gruncie kat 3 na mokrym podłożu jako dokop w dnie wykopu	m ³	209,00000

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,52000
					R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 50	KNNR N001-03-17-01-00 Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3		m ²	209,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,95000
					R
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 60	KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3		m ³	1045,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,13370
					R
	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	0,07040
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 70	KNR 201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4		m ²	1254,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,64940
					R
	Pale szalunkowe	kg	0,27000
	Gwoździe budowlane	kg	0,00960
	Klamry ciesielskie litera U	kg	0,11900
	Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m ³	0,00105
	Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m ³	0,00090
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
01 80	KNNR N004-13-08-03-00 Kanał z rur kanał PVC ø 200 łączony na wcisk wykop skarpowy		metr	254,00000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,50000
					R
	Rury kanał (zewn) PCW kielich ø 200	metr	1,02000
	Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
	Koszty zakupu i transportu	%
					T
	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,01040
					S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	