

KOSZTORYS BUDOWLANY – OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych jednostka miary i ilość	Cena jednostkowa zł.	Wartość kosztorysowa zł.			Urządzenia wzgl. aparaty „U”
				Roboty instalacyjno-montażowe			
				Robocizna „R”	Materiał „M”	Praca sprzętu „S”	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Chodnik ul. Zamkowa Zielonagóra prawa strona							
	I	Roboty rozbiórkowe					
1.	2-31 0815/06	Rozbiórka płyt chodnikowych 35 x 35 x 5 731,08 m ²					
2.	2-31 0813/03	Rozbiórka krawężnika betonowego 15/30 726,1 m					
3.	2-31 0812/03	Rozbiórka ławy betonowej pod krawężnik 29,04 m ³					
4.	2-31 0811/03	Rozbiórka wjazdów z trylinki gr. 12 cm 177,80 m ²					
5.	2-31 1509/05	Wywóz gruzu załadunek + wyładunek ręczny trylinki – 40 t. płyty chodnikowe – 70 t. 110 t.					
6.	2-31 1510/03 analogia	Wywóz gruzu krawężnika + gruz z tow. fundamentalnych załadunek ręczny 123 t.					

KOSZTORYS BUDOWLANY – OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych jednostka miary i ilość	Cena jednostkowa zł.	Wartość kosztorysowa zł.			Urządzenia wzgl. aparaty „U”
				Roboty instalacyjno-montażowe			
				Robocizna „R”	Materiał „M”	Praca sprzętu „S”	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Chodnik ul. Zamkowa Zielonagóra prawa strona							
	II	Chodnik					
1.	2-01 0205/02	Wykop pod chodnik i wjazdy koparką chwytakową lub podsiębierną z wywozem 1 km. 1 m ³ 109,09					
2.	2-31 0401/02	Wykop pod krawężnik ręczny 726,10					
3.	2-31 0401/02	Wykop pod obrzeże betonowe 181,70 m					
4.	2-31 0403/03	Montaż krawężnika betonowego 15/20 726,10 m					
5.	2-31 0402/04	Ława betonowa pod krawężnik z oporem 29,0 m ³					
6.	2-31 0407/03	Montaż obrzeża betonowego 8/20 133,50 m					
7.	2-31 0104/03 04x5	Podsypka piaskowca grubość 15 cm 913,14 m ²					
8.	2-31 0109/03	Pod beton na wjazdach 12 cm 177,80 m ²					
9.	2-31 0511/01	Chodnik z kostki betonowej grubość 6 cm szara 735,34 m ²					
10.	2-31 0511/04	Chodnik z kostki betonowej 8 cm grafitowe wjazdy 177,80 m ²					
11.	2-31 407/02	Obrzeża betonowe 6/20 48,20 m					

KOSZTORYS BUDOWLANY - OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych jednostka miary i ilość	Cena jednostkowa zł.	Wartość kosztorysowa zł.			Urządzenia wzgl. aparaty „U”
				Roboty instalacyjno-montażowe			
				Robocizna „R”	Materiał „M”	Praca sprzętu „S”	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Chodnik ul. Zamkowa Zielonagóra prawa strona							
	III	Chodnik oporowy przy posesji nr 14 długość 12,50 m					
1.	4-04 0303/05	Rozbiórka istniejących murków betonowych m ³ - 2,00					
2.	4-04 1101/01	Wywóz gruzu na składowisko odległość 1 km m ³ - 2,00					
3.	2-01 0317/02	Wykopanie ziemi kat III do wykonania murku z wywozem ziemi m ³ - 7,30					
4.	2-02 0239/01	Ściany oporowe żelbeton grubość 25 m ² - 5,13					
5.	2-01 0320/02	Zasypanie ziemią wykopów pod wykonanie fundamentów z przywozem ziemi z odległości 1 km m ³ - 4,50					
6.	2-02 0290/04	Zbrojenie przygotowanie + montaż t - 0,30					
7.	4-01 0108/02	Przywóz ziemi z odległości 1 km ręczny załadunek m ³ - 4,50					

KOSZTORYS BUDOWLANY - OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych jednostka miary i ilość	Cena jednostkowa zł.	Wartość kosztorysowa zł.			Urządzenia wzgl. aparaty „U”
				Roboty instalacyjno-montażowe			
				Robocizna „R”	Materiał „M”	Praca sprzętu „S”	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Chodnik ul. Zamkowa Zielonagóra prawa strona							
	IV	Chodnik oporowy przy posesji nr 13 długość 18+5=23,00 mb					
1.	4-04 0303/05	Rozbiórka istniejących murków betonowych m ³ - 4,60					
2.	4-04 1101/01	Wywóz gruzu na odległość 1 km m ³ - 4,60					
3.	2-01 0317/02	Wykonanie wykopu w ziemi kat III do wykonania nowego murku 15,96 m ³					
4.	2-02 0239/01	Ściany oporowe żelbeton grubość 25 m ³ - 10,18					
5.	2-01 0320/02	Zasypanie ziemią wykopów pod wykonanie fundamentów z przywozem ziemi z odległości 1 km m ³ - 11,04					
6.	4-01 0108/02	Przywóz ziemi z odległości 1 km ręczny załadunek m ³ - 11,04					
7.	2-02 0290/04	Przygotowanie + montaż, zbrojenia t - 0,55					