

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi nr 246510P w m.Karolin w Gminie Obrzycko

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
1.	KNR 2-01 tab.0119/03 KNR 1 tab.0111/01	DROGI tab.0101/001 SST 01.01.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach dla trasa drogi w terenie równymy	km	2,5		
2.	KNR 2-31 tab.1004/01 KNR 6, tab.1005/06	DROGI tab.0401/001 Mechaniczne oczyszczenie krawędzi nawierzchni 2500,00 x 0,50 x 2	m2	2,500		
3.	KNR 2-31 tab.1004/01 KNR 6, tab.1005/01	DROGI tab.0504/001 SST 04.03.01. Ręczne oczyszczenie podbudowy (3,00x4,00)+(4,00x5,00)+(3,00x5,00)+(4,00x5,00)+(12,00x5,00)+(5,00x2,00)	m2	137		
4.	KNR 2-31 tab.0108/01 KNR 6, tab.0108/01 + kol.05	DROGI tab.0404/001 SST-04.08.01. Ręczne ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z transportem mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania 137,00m2x 0,125Mg/m2	Mg	17.12		
5.	KNR 2-31 tab.0311/01 SST 05.03.05. KNR 6, tab.0309/02/03	DROGI tab.0502/002 Warstwa ścierna nawierzchni grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania (65,00x8,70)+(27,00x27,00):2+(135,00x5,00)+(720,00x4,00)	m2	4,405		
6.	KNR 2-31 tab.0311/01 KNR 6, tab.0309/02/07	DROGI tab.0502/008 Warstwa ścierna nawierzchni grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania 1580,00 x 4,00	m2	6,320		
7.	KNR 2-01 tab.0506/01 KNR 1, tab.0502/01	DROGI tab.0107/002 SST 06.03.01. Mechaniczne plantowanie poboczy, grunt kat.III 2500,00 x 0,50 x 2	m2	2,500		
Razem netto:						
Podatek VAT 22%						
Wartość brutto:						

Słownie:.....

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęćka
upoważnionego przedstawiciela Oferenta)