

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Rozbudowa świetlicy wiejskiej

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Rozbudowa świetlicy wiejskiej

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Adres : Jaryszewo - gmina Obrzycko

Rozbudowa świetlicy wiejskiej

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane - inst. wod.-kan.

Investor : Gmina Obrzycko

Wykonawca : Zakład budowlany

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA :	0,00 zł
Podatek VAT 22 % :	0,00 zł
WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :	0,00 zł

Słownie: zero złotych 00/100

Podstawa wyceny: K.N.R. i K.N.N.R.

Poziom cen: 3.kw.2007 r.

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: 10,50 zł/ r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp: 75,00 % od Robocizny [Kp_R] + 75,00 % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z: 15,00 % od (R + Kp_R) + 15,00 % od (S + Kp_S)
Uwaga: Narzuty i stawki mogą lokalnie posiadać inne wartości!

Opracował: Z. Białasik - nr.ewid. uprawn. 198/78/Pw

Data: 2007-11-20

Zbigniew Białasik
technik budowlany
Nr ewid. uprawn. 198/78/Pw
84-540 Szamotuły
ul. M. C. Skłodowskiej 2A/5

Budowa: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Obiekt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Adres: Jaryszewo - gm. Obrzycko
 Rozbudowa świetlicy wiejskiej

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g 10,50 zł/ r-g
 Narzut kosztów pośrednich Kp 75,00 % od Robocizny [Kp_R] + 75,00 % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z 15,00 % od (R + Kp_R) + 15,00 % od (S + Kp_S)
 Uwaga: Narzuty i stawki mogą lokalnie posiadać inne wartości!

Data: 2007-11-20

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
		0,00
	Razem :	0,00
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :		0,00
	Podatek VAT 22 % :	0,00
	WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM :	0,00

Słownie: zero złotych 00/100

Budowa: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Obiekt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Adres: Jaryszewo - gm. Obrzycko
 Rozbudowa świetlicy wiejskiej

OBMIAR ROBÓT

Data: 2007-11-20

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 013-0125-02-01 IGM Warszawa Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 20 mm m=12,60	12,600	m
2.	KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa Elementy montażowe GEBERIT KOMBIFIX na ścianie, do mocowania miski ustępowej kpl-1	1,000	kpl
3.	KNR 215-0102-03-00 WACETOB Warszawa Elementy montażowe GEBERIT UNIFIX przy ścianie masywnej, do mocowania umywalki kpl-1	1,000	kpl
4.	KNR 215-0201-02-00 WACETOB Warszawa Baterie umywalkowe pneumatyczne bez mieszacza szt-1	1,000	szt
5.	KNR 013-0228-04-00 IGM Warszawa Rurociągi z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, przy średnicy rurociągu: 160 mm m=17,60	17,600	m

--- Kwiecień wydruku obmiaru ---

Budowa: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Obiekt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Adres: Jaryszewo - gm. Obrzycko
Rozbudowa świetlicy wiejskiej

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodzinny R-g: 10,50 zł/ r-g
 Narzut kosztów pośrednich Kp: 75,00 % od Robocizny [Kp_R] + 75,00 % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z: 15,00 % od (R + Kp_R) + 15,00 % od (S + Kp_S)
 Narzut VAT: 22,00 %
 Uwaga: Narzuty i stawki mogą lokalnie posiadać inne wartości!

Data: 2007-11-20

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1.	KNR 013-0125-02-01 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 r.] Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 20 mm m=12,60	12,600 m		0,00	0,00
2.	KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Elementy montażowe GEBERIT KOMBIFIX na ścianie, do mocowania miski ustępowej kpl-1	1,000 kpl		0,00	0,00
3.	KNR 215-0102-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Elementy montażowe GEBERIT UNIFIX przy ścianie masywnej, do mocowania umywalki kpl-1	1,000 kpl		0,00	0,00
4.	KNR 215-0201-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Baterie umywalkowe pneumatyczne bez mieszacza szt-1	1,000 szt		0,00	0,00
5.	KNR 013-0228-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 r.] Rurociągi z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, przy średnicy rurociągu: 160 mm m=17,60	17,600 m		0,00	0,00
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT					0,00

Podatek VAT 22 % : 0,00

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : 0,00

Słownie: zero złotych 00/100

Budowa: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Obiekt: Rozbudowa świetlicy wiejskiej
 Adres: Jaryszewo - gm. Obrzycko
Rozbudowa świetlicy wiejskiej

NAKLADY RMS

Data: 2007-11-20

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R.M.S	Ilość	J.m.
Robocizna						
1.		999		Robocizna	11,08746	r-g
					Nakład robocizny :	11,08746 r-g
Materialy						
1.		1430400		Acefon	0,14238	dm3
2.		1552601		Klej "agresywny" do łączenia rur z PVC	0,08190	kg
3.		5600342		Rura PVC ciśn bezkiet. B 1,0 MPa 20 mm	12,97800	m
4.		5601199		Rury PVC kanaliz. wewnętrz. kielichowe typu P	16,03360	m
5.		5601499		Rury PVC przepustowe	0,79200	m
6.		5611402		Złączka PVC ciśnieniowa na klej 20 mm	13,86000	szt
7.		5613999		Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej	7,93760	szt
8.		5615300		Uszczelki gumowe pierśc. do rur kan.PVC	22,00000	szt
9.		5701299		Zawory wodne przelotowe kątowe	1,00000	szt
10.		5711400		Baterie umywalkowe automat.pneumatyczne	1,00000	szt
11.		6323010		GEBERIT KOMBIFIX do misek ustępowych	1,00000	kpl
12.		6323100		GEBERIT UNIFIX do umywalk	1,00000	kpl
13.		6323170		Wsporniki montażowe GEBERIT UNIFIX	1,00000	kpl
14.		6602002		Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 20 mm	15,87600	szt
15.		8990499		Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego	15,87600	szt
Sprzęt						
1.		39511		Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,22128	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R.M.S ---