

P.H.U VESTO Jacek Popowski



KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa świetlicy wiejskiej Instalacja elektryczna

ADRES INWESTYCJI : Jaryszewo

INWESTOR : Gmina Obrzycko

ADRES INWESTORA : Obrzycko

WARTOŚĆ :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Popowski

DATA OPRACOWANIA : 10.12.2007

WYKONAWCA

INWESTOR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0701-03	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup lub z drabin	przew. 4 przew.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
2	KNNR 9 0703-06	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na dachu	szt. 1 szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNNR 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt. 1 szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0802-01	Montaż na dachu stojaków dla przyłączy	szt. 1 szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0801-01	Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm ² ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego	przew. 4 przew.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2	szt. 1 szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt. 6 szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt. 12 szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt. 3 szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m 560 m	560.000	560.000
				RAZEM	560.000
11	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt. 14 szt.	14.000	14.000
				RAZEM	14.000
12	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt. 14 szt.	14.000	14.000
				RAZEM	14.000
13	KNR 2-25 0626-04	Gniazda siłowe bryzgoszczelne 3x380 V 32 A - budowa	kpl. 7 kpl.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000

14	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - światłówkowa 1x40W		kpl.		
			13	kpl.	13.000	
					RAZEM	13.000
15	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -		kpl.		
			9	kpl.	9.000	
					RAZEM	9.000
16	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - światłówkowa do 2x20 W		kpl.		
			3	kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000
17	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)		pomiar		
			1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)		pomiar		
			13	pomiar	13.000	
					RAZEM	13.000
19	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)		pomiar		
			1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
20	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)		pomiar		
			6	pomiar	6.000	
					RAZEM	6.000
21	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar		
			1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
22	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar		
			1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000