

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa świetlicy wiejskiej Instalacja  
elektryczna

ADRES INWESTYCJI : Jaryszewo

INWESTOR : Gmina Obrzycko

ADRES INWESTORA : Obrzycko

WARTOŚĆ :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA

INWESTOR

.....

.....

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0701-03	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup lub z drabin	przew.		
			4 przew.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 9 0703-06	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na dachu	szt.		
			1 szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
			1 szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0802-01	Montaż na dachu stojaków dla przyłączy	szt.		
			1 szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0801-01	Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego	przew.		
			4 przew.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2	szt.		
			1 szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
			6 szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
			12 szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
			3 szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym	m		
			560 m	560.000	
				RAZEM	560.000
11	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
			14 szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
			14 szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNNR 2-25 0626-04	Gniazda siłowe brygosczielne 3x380 V 32 A - budowa	kpl.		
			7 kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000

14	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa 1x40W			
			13	kpl.	
				kpl.	13.000
					RAZEM 13.000
15	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -			
			9	kpl.	
				kpl.	9.000
					RAZEM 9.000
16	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W			
			3	kpl.	
				kpl.	3.000
					RAZEM 3.000
17	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)			
			1	pomiar	
				pomiar	1.000
					RAZEM 1.000
18	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)			
			13	pomiar	
				pomiar	13.000
					RAZEM 13.000
19	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)			
			1	pomiar	
				pomiar	1.000
					RAZEM 1.000
20	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)			
			6	pomiar	
				pomiar	6.000
					RAZEM 6.000
21	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia			
			1	pomiar	
				pomiar	1.000
					RAZEM 1.000
22	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia			
			1	pomiar	
				pomiar	1.000
					RAZEM 1.000

## Zakres rzeczowy

Nazwa	Jednostka miary	Ilość
Rozdzielnica FAEL 3x12	Szt.	1
Przewód YDYp 5x10mm <sup>2</sup>	m.	15
Przewód YDYp 5x4mm <sup>2</sup>	m.	85
Wyłącznik nadmiarowo – prądowy S303C 63A	Szt.	1
Wyłącznik główny	Szt.	1
Wyłącznik nadmiarowo – prądowy S301B 16A	Szt.	5
Wyłącznik nadmiarowo – prądowy S301B 20A	Szt.	5
Wyłącznik nadmiarowo – prądowy S301B 10A	Szt.	4
Wyłącznik nadmiarowo – prądowy S303B 25A	Szt.	3
Wyłącznik nadmiarowo – prądowy S303B 20A	Szt.	2
Przewód YDYżo 3x1,5mm <sup>2</sup>	m.	270
Przewód YDYżo 3x2,5mm <sup>2</sup>	m.	190
Przewód YDYżo 5x4mm <sup>2</sup>	m.	85
Obudowa S – 4	Szt.	1
Oprawa klinkietowa FCG620/TCG620	Szt.	13
Oprawa sufitowa FPG620TPG620	Szt.	9
Oprawa zewnętrzna FWC110/120/121	Szt.	3
Puszka rozgałęźna 80	Szt.	26
Pierścień rozgałęźny 6x4mm <sup>2</sup>	Szt.	26
Puszki 55 do łączenia	Szt.	48
Wyłącznik jednoklawiszowy p/t	Szt.	4
Wyłącznik seryjny	Szt.	2
Wyłącznik schodowy	Szt.	4
Gniazdo p/t 2x10+0	Szt.	15
Gniazdo melaminowe 5x16mm <sup>2</sup>	Szt.	2
Gniazdo melaminowe 5x32mm <sup>2</sup>	Szt.	6