

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej Pęckowo – Ordzin – 2,510 km

opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 2,510 km	km	2,510		
2. Usunięcie darniny o grub. 5-10 cm za pomocą spycharki poza granicę robót i oczyszczenie krawędzi jezdni 2510 + 2510 - 1480 x 0,20	m2	708		
3. Koryta pod jezdnię gł. 37 cm wykonywane mechanicznie 1480 x 0,65 = 962 m2	m2	962		
4. Roboty ziemne wykonane ładowarkami o poj. Łyżki 1,25 m3 w gruncie kat.III z odwozem nadmiaru urobku 962 x 0,37	m3	356		
6. Warstwa odcinająca grub. 15 cm z chudego betonu o $R_m = 1,50 - 2,50$ Mpa na poszerzeniu 1480 x 0,65	m2	962		
7. Podbudowa zasadnicza grub. 18 cm z mieszanki granitowej o-25	m2	962		
8. Warstwa wiążąca na poszerzeniu grubości 4 cm z betonu asfaltowego z transportem betonu z wytwórni do miejsca wbudowania 1480 x 0,60	m2	888		
9. Wykonanie remontu podbudowy przez wycięcie masy asfaltowej i wymianę podbudowy m2 - 50	m2	50		

10. Warstwa ścieralna grub. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania 2510 x 4,0	m2	10040		
10. Profilowanie poboczy Równiarką 2510 x 1 x 2	m2	5020		
Razem: netto				
22%vat				
Razem brutto				