

Przedmiar robót  
Przebudowa drogi gminnej Pęckowo – Ordzin - dł. 2,510 km

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość jedn.
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0+000 – 2+510 2,510 km	Km	2,510
2.	Usunięcie darniny o grub. 5-10 cm za pomocą spycharki poza granicę robót i oczyszczenie krawędzi jezdni 0+000 – 2+510 2510 +2510-1480x0,20	m2	708
3.	Koryta pod jezdnię gł. 37 cm wykonywane mechanicznie 0+000 – 1+480 1480 x 0,65= 962 m2	m2	962
4.	Roboty ziemne wykonane ładowarkami o poj. łyżki 1,25 m3 w gruncie kat.III z odwozem nadmiaru urobku 0+000 – 1+480 962 x 0,37	m3	356
5.	Warstwa odcinająca grub.15 cm z chudego betonu o Rm =1,50 - 2,50 Mpa na poszerzeniu 0+000 – 1+480 1480 x 0,65	m2	962
6.	Podbudowa zasadnicza grub. 18 cm z mieszanki granitowej o-25	m2	962
7.	Warstwa wiążąca na poszerzeniu grubości 4 cm z betonu asfaltowego z transportem betonu z wytwórni do miejsca wbudowania 0+000 – 1+480 1480 x 0,60	m2	888
8.	Wykonanie remontu podbudowy przez wycięcie masy asfaltowej i wymianę podbudowy 0+000 – 2+510 m2 - 50	m2	50

9.	Warstwa ściernalna grub. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania 0+000 – 2+510 2510 x 4,0	m2	10040
10.	Profilowanie poboczy równiarką 0+000 – 2+510 2510 x 1 x 2	m2	5020