

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi Zielpnagóra-Modrak na długości 2,365km

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
1.	KNR 2-01 tab.0119/03 KNNR 1 tab.0111/01	DROGI tab.0101/001 SST 01.01.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinny od km 0+000 do km 2+365	km	2.365		
2.		DROGI tab.0107/007 SST 01.02.04. Kalk.indywid. Cięcie piłą tarczową nawierzchni bitumicznej w km 0+000 - wyrównanie krawędzi - 4,30m	m	4.3		
3.	KNR 2-31 tab.0803/01 SST 01.02.04. KNNR 6, tab.0802/03	DROGI tab.0103/004 Rozebranie nawierzchni bitumicznej 4,30x0,50	m2	2.15		
4.	KNR 2-31 tab.0802/05 SST 01,02,04, KNNR 6, tab.0801/02	DROGI tab.0103/006 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm	m2	2.15		
5.	KNR 2-01 tab.0126/01 KNNR 1, tab.0113/01	DROGI tab.0107/001 SST 01.02.02. Usunięcie darniny o gr.do 10cm za pomocą spycharki poza granicę robót 2380,00x2,50	m2	5,950		
6.	KNR 2-01 tab.0109/05 SST 01.02.01. KNNR 1, tab.0102/05	DROGI tab.0102/001 Mechaniczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości 1200,00x3,00 = 3600,00m2 ze spalaniem, na miejscu	ha	0.36		
7.	KNR 2-01 tab.0103/03 KNNR 1, tab.0103/02	DROGI tab.0102/017 Prześwietlanie konarów drzew w koronie drogi	szt	240		
8.	KNR 2-31 tab.0605/06 KNNR 6, tabela 0605/06	DROGI tab.0601/003 SST 06.02.01. Przepusty z rur betonowych d=40				

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
8,00+8,00			m	16		
9.	KNR 2-31 tab.0101/01 SST 04.01.01. KNNR 6, tab.0101/02	DROGI tab.0301/003 Koryta wykonywane mechanicznie sredniej głębokości 15cm w gruncie kat.III pod jezdnie ze wstepnym uformowaniem poboczy z gruntu z koryta -pod jezdnie (2365,00+10,00)x4,30+13,80m2+3,50m2=10229,80m2 -pod zjazdu 6x(6,30+4,30):2 x 2,00 = 63,60m2	m2	10,293.4		-
10.	KNR 2-01 tab.0203/02 KNNR 1 tab.0221/01+tabela 0208/02 SST 02.01.01.	DROGI tab.0202/069 Zaladunek nadmiaru urobku z koryt ladownikami kołowymi o poj. lzyki 1,25 m3 i przewozy miejscowy do 0,5km na uzupełnienie poboczy- przyjęto 50% urobku 10293,4m2x0,15=1544,01m3x0,50(%)=772,00m3	m3	772		
11.	KNR 2-01 tab.0228/02	DROGI tab.0202/042 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na odl.do 10m; grunt kat.III -rozplantowanie urobku z koryta na terenie przyległym i na poboczach	m3	772		
12.	KNR 2-31 tab.0401/02 KNNR 1,tabela 0305/02 SST 08.03.01.	DROGI tab.0604/001 Rowki w gruncie kat.III pod lawę krawężników wtopionych w km 0+000 10,00+10,00= 20,00m w km 2+348 13,00+10,00= 23,00m 43,00x0,40x0,45= 7,74m3	m3	7.74		
13.	KNR 2-31 tab.0403/03 KNNR 6,tabela 0403/04 SST-08.01.01.	DROGI tab.0604/034 Wykonanie lawy zbetonu B-15 oraz wbudowanie krawężników 20x30 jako wtopione przy skrzyżowaniach - w km 0+000 10,00+10,00=20,00m - w km 2+348 13,00+10,00 = 23,00m	m	43		
14.	KNR 2-31 tab.0114/05 KNNR 6,tabela 0113/01 SST 04.04.02.	DROGI tab.0306/004 Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z tłucznia kamiennego frakcji 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - jezdnie 10229,80m2 - zjazdu 63,60m2	m2	10,293.4		

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
15.	KNR 2-31 tab.0114/07 SST 04.04.02. KNNR 6, tab.0113/04	DROGI tab.0306/005 Warstwa górna podbudowy grubości 8cm z kruszywa kamiennego o frakcji 5/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	10,293.4		
16.	KNR 2-31 tab.1004/01 KNNR 6, tab.1005/06	DROGI tab.0401/001 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy przy krawężniach na szerokości 0,50m 2 x (2365,00+10,00) x 0,50	m2	2,375		-
17.	KNR 2-31 tab.0311/01 SST 05.03.05. KNNR 6, tab.0309/02/03	DROGI tab.0502/002 Warstwa ścierna nawierzchni grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej zamkniętej z transportem z wytwórni do miejsca wbudowania (2365,00+10,00)x4,00 +13,80m2+3,50m2	m2	9,517.3		
18.	KNR 2-01 tab.0223/02 2365,00x 2 x 0,35m3	DROGI tab.0107/038 Wykopy płytanych rowów trójkątnych wykonywane równiarkami w gruncie kat.III, z rozplantowaniem urobku na terenie przyległym	100m3	16.555		
19.	KNR 2-31 tab.0702/02 SST 07.02.01. KNNR 6, tabela 0702/02/04	DROGI tab.0104/003 Ustawienie znaków drogowych pionowych A-7 szt 2, A-6b szt 2, A-6c szt 2 A-11a szt 6+tabliczki B-33 szt 6	szt	18		
20.	KNR 2-01 tab.0506/01 KNNR 1, tab.0502/01 SST 06.03.01.	DROGI tab.0107/002 Mechaniczne plantowanie z zagęszczeniem poboczy, grunt kat.III (2365,00+10,00)x1,00x 2	m2	4,750		
21.	KNR 2-31 tab.0704/02 KNNR 6, tab.0703/02 SST 07.05.01.	DROGI tab.0607/001 Montaż 3-ch progów zwalniających liniowych typu U-16c szerokości 1,50m z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, typu Cegiełka koloru czerwonego na podbudowie grubości 20cm z betonu B-20	m	13.5		

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pin	Stawka jedn. pin
22.	Cennik BGiK/2002	DROGI tab.0101/007 SST 01.01.00. Gedexyjne powykonawcze roboty inwentaryzacyjne (30,00+2375,00+30,00)x50,00 = 121750,00m ²	ha	12.175		0.-