

**Przedmiar robót**  
**Droga gminna nr 24515 Koźmin dł. 0,515 km**  
**0+210 – 0+725**

- |                                                                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Roboty pomiarowe</b><br><b>0+210 – 0+725</b>                                                                    | <b>- 0,515 km</b>           |
| <b>2. Wykonanie koryta drogi</b><br><b>0+210-0+665 = 455mx3,2m</b><br><b>0+665-0+725 = 60mx4,2m</b>                   | <b>- 1708 m<sup>2</sup></b> |
| <b>3. Wykonanie podbudowy z gruzu grub. 10 cm</b><br><b>obmiar j.w.</b>                                               | <b>- 1708m<sup>2</sup></b>  |
| <b>4. Wykonanie podbudowy z mieszanki z kruszywa</b><br><b>granitowego 0-63mm, o grub. 10cm</b><br><b>obmiar j.w.</b> | <b>- 1708 m<sup>2</sup></b> |
| <b>5. Wykonanie w-wy ścieralnej z masy asfaltowej</b><br><b>grubości 5 cm</b><br><b>455mx3m+60mx4m</b>                | <b>- 1605 m<sup>2</sup></b> |
| <b>6. Wykonanie pobocza gruntowego</b><br><b>515mx1mx2 strony</b>                                                     | <b>- 1030 m<sup>2</sup></b> |