

Kosztorys ofertowy
Budowa chodnika w m. Gaj Mały

Nr. Opis robót	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ilość wg obmiaru 218 mb	km	0,218		
2. Inwentaryzacja geodezyjna budowy (30+212+30)x6	ha	1,63		
3. Mechaniczne wykonanie koryta pod Chodniki głęb. 21 cm w gruncie III kat. z profilowaniem i zagęszczeniem dna – przyjęto 80% 238,5 + 172x0,15 = 264,3 x 80%	m2	211		
4. Ręczne wykonanie koryta pod chodnik o głęb. 21 cm w gruncie III kat. z profilow. i zagęszcz. dna 20% 264,3 - 211 = 53,3	m2	53,3		
5. Mechaniczne wykonanie koryta gł. 41 cm w gruncie kat. III - 80% 46x1,5 + 46x0,15 = 61 m3	m2	61,0		
6. Ręczne wykopy koryta gł. 41 cm w gruncie III z profilowaniem i zagęszczeniem dna 20%	m2	15,0		
7. Roboty ziemne wykonane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 w gruncie III kat. z transportem na odl. 3 km 22,9 + 264,3x0,21 + 76x0,41 = 109,6	m3	109,6		
8. Wykonanie ławy z betonu B-15 oraz wbudowanie obrzeży 8x30 chodnika i wjazdów m 218	mb	218,0		
9. Wykonanie ławy z betonu B-15 oraz wbudowanie ścieku 30x40x15	mb	218,0		
10. Warstwa odcinająca z piasku pod zjazdu z mechanicznym zagęszczeniem grubości 10 cm	m2	69,0		

11. Wykonanie w-wy odcinającej z chudego betonu RM1,5-2,5 Mpa pod chodnik i zjazdu grub.10 cm 69+238,5	m2	307,5		
12. Wykonanie podbudowy zasadniczej grub.18cm z chudego betonu RM 6,0 – 9,0 Mpa z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	69,0		
13. Wykonanie studzienek ściekowych szt.2	szt	2,0		
14. Wykonanie przykanalika z rur fi 30	mb	10,5		
15. Regulacje studni rewizyjnych	szt	6		
16. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej DOMINO grubości 6 cm koloru czerwonego z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm 172x0,5=86	m2	86		
17. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej DOMINO grubości 6 cm koloru szarego z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm 238,5 – 86 = 152,5	m2	152,5		
18. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej DOMINO koloru grafitowego grub. 8 cm z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm 46 x 1,5	m2	69,0		
19. Ręczne plantowanie obrobienie na czysto poboczy grunt kat.III 212x1m= 212 m2	m2	212,0		
Razem netto				
VAT 22%				
Razem brutto				