

**Kosztorys ofertowy
na wykonanie chodnika w m. Dobrogostowo**

Nr	Opis robót	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn.pln.
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0+000- 0+965	km	0,965		
2.	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 14 cm pod chodnik 782 x 100	m2	782,0		
3.	Wykonanie podbudowy z mieszanki granitowej o-63mm grub. 10 cm	m2	782,0		
4.	Ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno asfaltowej grub.4 cm 782 x 1,00	m2	782,0		
5.	Wykonanie koryta głębokości 30 cm pod zjazdu 183 x 1,00	m2	183,0		
6.	Wykonanie podbudowy pod zjazdu grubości 25 cm z mieszanki granitowej 0-63mm	m2	183,0		
7.	Ułożenie warstwy wiążącej z masy asfaltowej grubości 5 cm 183 x 1,00	m2	183		
8.	Karczowanie pni o średnicy 0,80 – 1,0m Szt.3	szt	3		
9.	Karczowanie krzewów 95 x 1,0	m2	95		
10.	Wykonanie koryta pod jezdnię głęb. 37 cm 800 x 1,40	m2	1120		
11.	Roboty ziemne wykon. ładowarkami o poj. łyżki 1,25 m3 w gruncie III kat. z odwozem nadmiaru urobku 782x0,14+183x0,30+1120x0,37	m3	578		
12.	Rozplantowanie urobku na odkładzie 578 m3	m3	578		

13. Warstwa odcinająca grubości 15cm z chudego betonu o RM = 1,50-2,50Mpa na poszerzeniu m2 - 1120	m2	1120		
14. Podbudowa zasadnicza grub. 18 cm z mieszanki granitowej 0-63	m2	1120		
15. Warstwa wiążąca na poszerzeniu grub. 4cm 800x1,35	m2	1080		
16. Wyrównanie profilu poprzecznego masą asfaltową 100 kg/m2 0+800 – 0+965= 165 mx2,25m	m2	371		
17. Wykonanie w-wy ścieralnej z masy asfaltowej grub. 5 cm 965 x 6	m2	5790		
18. Profilowanie poboczy 965 x 0,50	m2	482,5		
19. Oznakowanie pionowe – znaki B-36, B-42	kpl	2		
20. Oznakowanie poziome P7a 183 x 0,12 = 22 m2 P7b 772 x 0,24 = 185,3 m2	m2	207,3		
Razem netto				
VAT 22%				
Razem brutto				

25/11