

KOSZTORYS OFERTOWY

: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWIE
: PIOTROWO GM OBRZYCKO
: URZĄD GMINY OBRZYCKO
: 64-520 OBRZYCKO RYNEK 19
: OGÓLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace rozbiórkowe i naprawy budowlane					
1	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
d.1	0510-02	1.10*0.55*2.00	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	(2.50*2.50+0.90*2.10)*0.25	m ³	2.035	
				RAZEM	2.035
3	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-06	2.50*2.50+0.90*2.10	m ²	8.140	
				RAZEM	8.140
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.1	202 2701-01	4.63*9.21	m ²	42.642	
				RAZEM	42.642
2 Stolarka okienna i drzwiowa					
6	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.2	0930-10	1.09*2.20*2	m ²	4.796	
				RAZEM	4.796
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.2	0929-09	1.20*1.40+1.90*1.75	m ²	5.005	
				RAZEM	5.005
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	2.50*2.50	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
10	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
d.2	0931-08	1.25*2.28+1.20*2.28	m ²	5.586	
				RAZEM	5.586
11	KNR 0-19	Wymiana drzwi na drzwi z PCV	m ²		
d.2	0929-12	0.9*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
3 Prace malarskie					
12	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
d.3	1310-01	(9.25+4.65)*2*1.43-2.50*1.43-0.8*1.43-1.20*1.43	m ²	33.319	
				RAZEM	33.319
13	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.3	2611-02	(4.65+9.26)*2*3.60-1.20*2.28-0.8*2.28-1.09*2.20*2	m ²	90.796	
				RAZEM	90.796
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.3	1204-08	90.796	m ²	90.796	
				RAZEM	90.796
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-05	90.796	m ²	90.796	
				RAZEM	90.796
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	42.642	m ²	42.642	
				RAZEM	42.642
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	4.10*4.70+4.10*3.60+4.10*4.05	m ²	50.635	
				RAZEM	50.635
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(13.08+9.21)*2*3.95+(4.7+4.10)*2*1.95+(4.10+3.60)*2*1.95+(2.33+4.10)*2*1.95+(1.75+4.10)*2*1.95-1.14*2.65*5-0.8*2.25-1.50*2.20-0.8*2.10*3$	m ²	263.088	
				RAZEM	263.088
4 Posadzki					
19	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.4	202 1136-01	42.642	m ²	42.642	
				RAZEM	42.642
20	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.4	1124-06	$(9.25+4.65)*2-0.8-1.2$	m	25.800	
				RAZEM	25.800
21	KNR 2-02	Podkład pod panele z pianki poliuretanowej	m ²		
d.4	0609-03	$42.642+120.52$	m ²	163.162	
				RAZEM	163.162
22	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.4	202 1136-01	$9.20*13.10$	m ²	120.520	
				RAZEM	120.520
23	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.4	1124-06	$(13.10+9.20)*2-0.8*3-1.50$	m	40.700	
				RAZEM	40.700
5 Schody					
24	kalkulacja	Schody wewnętrzne drewniane z podestem	kpl		
d.5	indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Prace rozbiókowe i naprawy budowlane								
1	KNR 4-04 d.1 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³				1.10*0.55* 2.00 = 1.210	
	999	-- Robocizna --	r-g	9.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 1						0.00000	1.210	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³				(2.50*2.50+ 0.90*2.10)* 0.25 = 2.035	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.1400	0.00	0.00000		
	2200151	-- Materiały -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt	34.5000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	17.9500	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone	kg	10.6000	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0930	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0430	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.9000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 2						0.00000	2.035	0.00
3	KNR 4-01 d.1 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²				2.50*2.50+ 0.90*2.10 = 8.140	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2900	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0100	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0018	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0364	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0103	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 3						0.00000	8.140	0.00
4	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.				8.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0026	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.0033	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0133	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0034	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 4						0.00000	8.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
5 d.1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²				4.63*9.21 = 42.642	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6600	0.00	0.00000		
	202x011	-- Materiały -- płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymiarach 588x588x24 mm	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.00000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt	2.1200	0.00	0.00000		
	202x016	pręty mocujące	szt	2.1200	0.00	0.00000		
	202x017	klamerki mocujące	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x018	sprężyny przyścienne	szt	1.6500	0.00	0.00000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt	3.7700	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 5						0.00000	42.642	0.00
2 Stolarka okienna i drzwiowa								
6 d.2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²				1.09*2.20*2 = 4.796	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.2800	0.00	0.00000		
	1345499	-- Materiały -- dyble	szt	4.9500	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.2800	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	dm ³	0.0500	0.00	0.00000		
	1740100	gips szpachlowy	kg	2.1000	0.00	0.00000		
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	3.7800	0.00	0.00000		
	1750801	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m ²	0.8300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 6						0.00000	4.796	0.00
7 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 7						0.00000	1.000	0.00
8 d.2	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ²	m ²				1.20*1.40+ 1.90*1.75 = 5.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5800	0.00	0.00000		
	1345499	-- Materiały -- dyble	szt	6.0000	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3300	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	dm ³	0.0600	0.00	0.00000		
	1740100	gips szpachlowy	kg	2.3500	0.00	0.00000		
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	4.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 8							5.005	0.00
9 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²				2.50*2.50 = 6.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 9							6.250	0.00
10 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m ²				1.25*2.28+ 1.20*2.28 = 5.586	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6000	0.00	0.00000		
	1345499	-- Materiały -- dyble	szt	4.7600	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.2400	0.00	0.00000		
	2401299	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	0.7300	0.00	0.00000		
	1571199	podkładki pod szyby	szt	6.3500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1319992	drzwi aluminiowe	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 10							5.586	0.00
11 d.2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi na drzwi z PCV	m ²				0.9*2.10 = 1.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.8400	0.00	0.00000		
	1345499	-- Materiały -- dyble	szt	5.2800	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3300	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	dm ³	0.0600	0.00	0.00000		
	1740100	gips szpachlowy	kg	2.4200	0.00	0.00000		
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	4.3600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 11							1.890	0.00
3 Prace malarskie								
12 d.3	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²				(9.25+4.65)* 2*1.43- 2.50*1.43- 0.8*1.43- 1.20*1.43 = 33.319	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6600	0.00	0.00000		
	1412800	-- Materiały -- wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	0.1500	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.3500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 12							33.319	0.00
13 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²				(4.65+9.26)* 2*3.60- 1.20*2.28- 0.8*2.28- 1.09*2.20*2 = 90.796	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0662	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.2000	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000			
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.00000			
Razem pozycja 13							0.00000	90.796	0.00
14	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²				90.796		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000			
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000			
Razem pozycja 14							0.00000	90.796	0.00
15	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				90.796		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3183	0.00	0.00000			
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0.2590	0.00	0.00000			
	1550402	klej kostny	kg	0.0050	0.00	0.00000			
	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	3.0000	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000			
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.00000			
Razem pozycja 15							0.00000	90.796	0.00
16	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				42.642		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	0.00	0.00000			
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0.2760	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000			
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000			
Razem pozycja 16							0.00000	42.642	0.00
17	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				4.10*4.70+ 4.10*3.60+ 4.10*4.05 = 50.635		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00000			
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000			
Razem pozycja 17							0.00000	50.635	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
18 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				(13.08+9.21)*2* 3.95+(4.7+4.10)*2* 1.95+(4.10+3.60)*2* 1.95+(2.33+4.10)*2* 1.95+(1.75+4.10)*2* 1.95-1.14* 2.65*5-0.8* 2.25-1.50* 2.20-0.8* 2.10*3 = 263.088	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 18						0.00000	263.088	0.00
4 Posadzki								
19 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²				42.642	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000		
	202x086 2631999 202x083 1330400 0000000	-- Materiały -- panele podłogowe listwy przyścienne z drewna klej poliuretanowy gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	m ² m kg kg %	1.0400 1.1600 0.1000 0.0150 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0080 0.0180	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 19						0.00000	42.642	0.00
20 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m				(9.25+4.65)* 2-0.8-1.2 = 25.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1470	0.00	0.00000		
	1551599 1550599 0000000	-- Materiały -- klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników klej na bazie kauczuku syntetycznego materiały pomocnicze	kg kg %	0.0700 0.0700 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 20						0.00000	25.800	0.00
21 d.4	KNR 2-02 0609-03	Podkład pod panele z pianki poliuretanowej	m ²				42.642+ 120.52 = 163.162	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891	0.00	0.00000		
	1562699 0000000	-- Materiały -- płyty z pianki poliuretanowej materiały pomocnicze	m ² %	1.0500 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0032 0.0047	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 21						0.00000	163.162	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
22 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²				9.20*13.10 = 120.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000		
	202x086	-- Materiały -- panele podłogowe	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	2631999	listwy przyścienne z drewna	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1551319	klej winylowy	kg	0.1100	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0080	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0180	0.00	0.00000		
Razem pozycja 22						0.00000	120.520	0.00
23 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m				(13.10+ 9.20)*2-0.8* 3-1.50 = 40.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1470	0.00	0.00000		
	1551599	-- Materiały -- klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.0700	0.00	0.00000		
	1550599	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	0.0700	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 23						0.00000	40.700	0.00
5 Schody								
24 d.5	kalkulacja indywidualna	Schody wewnętrzne drewniane z podestem	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	16.0000	0.00	0.00000		
		-- Materiały -- schody wewnętrzne wg. dokumentacji	kpl	1.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 24						0.00000	1.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł