

## KOSZTORYS OFERTOWY

: REMIZA OSP PIOTROWO-ROZBUDOWA  
: PIOTROWO GM. OBRZYCKO  
: GMINA OBRZYCKO  
: 64-520 OBRZYCKO RYNEK 19  
: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 5-08 0301-19</b>	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	<b>KNR 5-08 0302-02</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	<b>KNR 5-08 0209-02</b>	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku 42.0	m m	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
4	<b>KNR 5-08 0812-01</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) 64	szt. szt.	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
5	<b>KNR 5-08 0309-02</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	<b>KNR 5-08 0307-02</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	<b>KNR 5-08 0501-03</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	<b>KNR 5-08 0502-03</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	<b>KNR 5-08 0811-02</b>	Przedzwonienie przewodów 64	szt. szt.	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
10	<b>KNR 5-08 0811-03</b>	Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	<b>KNR 5-08 0504-01</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	<b>KNR 5-08 0504-03</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>KNR 5-08 0311-01</b>	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych 25A 1-bieg. z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	<b>KNR 5-08 0301-19</b>	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie	szt.				5	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.0484*0.955=	r-g	0.0462	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
2	<b>KNR 5-08 0302-02</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.				5	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.3707*0.955=	r-g	0.3540	0.00	0.000		
	<b>7540499 0000000</b>	-- Materiały -- puszki bakelitowe materiały pomocnicze	szt. %	1.0200 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
3	<b>KNR 5-08 0209-02</b>	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m				42.0	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.0451*0.955=	r-g	0.0431	0.00	0.000		
	<b>7910899 0000000</b>	-- Materiały -- przewód wtynkowy typu ADYt-250V materiały pomocnicze	m %	1.0400 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0.00</b>
4	<b>KNR 5-08 0812-01</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.				64	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.0165*0.955=	r-g	0.0158	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0.00</b>
5	<b>KNR 5-08 0309-02</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.				4	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.154*0.955=	r-g	0.1471	0.00	0.000		
	<b>7530399 0000000</b>	-- Materiały -- gniazda podtynkowe materiały pomocnicze	szt. %	1.0200 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
6	<b>KNR 5-08 0307-02</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.				7	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.165*0.955=	r-g	0.1576	0.00	0.000		
	<b>7520599 0000000</b>	-- Materiały -- przyciski instalacyjne materiały pomocnicze	szt. %	1.0200 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0.00</b>
7	<b>KNR 5-08 0501-03</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.				4	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.14*0.955=	r-g	0.1337	0.00	0.000		
	<b>8990499 0000000</b>	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe materiały pomocnicze	szt. %	1.0000 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
8	<b>KNR 5-08 0502-03</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)	kpl.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.06*0.955=	r-g	0.0573	0.00	0.000		
	<b>8990499 0000000</b>	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe materiały pomocnicze	szt %	2.0000 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
9	<b>KNR 5-08 0811-02</b>	Przedzwonienie przewodów	szt.				64	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.01*0.955=	r-g	0.0096	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0.00</b>
10	<b>KNR 5-08 0811-03</b>	Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtykowej	szt.				8	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.03*0.955=	r-g	0.0287	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
11	<b>KNR 5-08 0504-01</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.				4	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.28*0.955=	r-g	0.2674	0.00	0.000		
	<b>7304620</b>	-- Materiały -- oprawy żarowe zwykłe do zawieszania	szt	1.0000	0.00	0.000		
	<b>7350599 0000000</b>	żarówki materiały pomocnicze	szt %	1.0400 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
12	<b>KNR 5-08 0504-03</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.33*0.955=	r-g	0.3152	0.00	0.000		
	<b>7304799</b>	-- Materiały -- oprawy żarowe zwykłe do przykręcania	szt	1.0000	0.00	0.000		
	<b>7350599 0000000</b>	żarówki materiały pomocnicze	szt %	1.0400 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
13	<b>KNR 5-08 0311-01</b>	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych 25A 1-bieg. z podłączeniem	szt.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.22*0.955=	r-g	0.2101	0.00	0.000		
	<b>7500499 0000000</b>	-- Materiały -- gniazda bezpiecznikowe 1-biegowe materiały pomocnicze	szt %	1.0200 2.5000	0.00 0.00	0.000 0.000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł