

## KOSZTORYS OFERTOWY

: PARKING PRZY STRAŻNICY OSP W PIOTROWIE  
: PIOTROWO GM. OBRZYCKO  
: GMINA OBRZYCKO  
: 64-520 OBRZYCKO RYNEK 19  
: OGÓLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty ziemne</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	24.0*6.0	m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-02</b>	144.0	m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-05</b>	(6.60+2.83+1.0+3.03+5.0)*1.20	m <sup>2</sup>	22.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.152</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-06</b>	22.152	m <sup>2</sup>	22.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.152</b>
<b>2 Podbudowa</b>					
5	<b>KNR 2-31</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0106-03</b>	144.0+22.152	m <sup>2</sup>	166.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.152</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0109-03</b>	144.0+22.152	m <sup>2</sup>	166.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.152</b>
<b>3 Nawierzchnia utwardzona</b>					
7	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.3	<b>0407-05</b>	(6.60+2.83+1.0+3.03+5.0)*2+(24.0+10.0)*2	m	104.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.920</b>
8	<b>NNRNKB</b>	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>231 0511-03</b>	166.152	m <sup>2</sup>	166.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.152</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1 Roboty ziemne</b>								
1	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>				24.0*6.0 = 144.000	
d.1	<b>0101-01</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0376	0.00	0.000		
	<b>11334</b>	-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0035	0.00	0.000		
	<b>12313</b>	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0086	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0.00</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>				144.0	
d.1	<b>0101-02</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0005	0.00	0.000		
	<b>11334</b>	-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0009	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0.00</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>				(6.60+2.83+1.0+3.03+5.0)*1.20 = 22.152	
d.1	<b>0101-05</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.2630	0.00	0.000		
	<b>12313</b>	-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0094	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.000</b>	<b>22.152</b>	<b>0.00</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>				22.152	
d.1	<b>0101-06</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0457	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.000</b>	<b>22.152</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Podbudowa</b>								
5	<b>KNR 2-31</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>				144.0+22.152 = 166.152	
d.2	<b>0106-03</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0059	0.00	0.000		
	<b>1601899</b>	-- Materiały -- piasek	m <sup>3</sup>	0.0738	0.00	0.000		
	<b>3930000</b>	woda	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	<b>12113</b>	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0041	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.000</b>	<b>166.152</b>	<b>0.00</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>				144.0+22.152 = 166.152	
d.2	<b>0109-03</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.2385	0.00	0.000		
	<b>2600999</b>	-- Materiały -- krawędziaki iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0.0005	0.00	0.000		
	<b>3930000</b>	woda	m <sup>3</sup>	0.0100	0.00	0.000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	<b>2370699</b>	mieszanka betonowa	m <sup>3</sup>	0.1218	0.00	0.000		
	<b>12313</b>	-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0402	0.00	0.000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.000</b>	<b>166.152</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Nawierzchnia utwardzona</b>								
7 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>0407-05</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m				(6.60+2.83+1.0+3.03+5.0)*2+(24.0+10.0)*2 = 104.920	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.2771	0.00	0.000		
	<b>2220802</b>	-- Materiały -- obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1.0200	0.00	0.000		
	<b>1601899</b>	piasek	m <sup>3</sup>	0.0055	0.00	0.000		
	<b>1700301</b>	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0016	0.00	0.000		
	<b>3930000</b>	woda	m <sup>3</sup>	0.0014	0.00	0.000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.000</b>	<b>104.920</b>	<b>0.00</b>
8 d.3	<b>NNRNKB 231</b> <b>0511-03</b>	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m <sup>2</sup>				166.152	
	<b>999</b>	-- Robocizna -- 0.8684*0.9=0.78156=	r-g	0.7816	0.00	0.000		
	<b>berkost</b>	-- Materiały -- betonowa kostka brukowa	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.000		
	<b>1601899</b>	piasek	m <sup>3</sup>	0.0025	0.00	0.000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	<b>12500</b>	-- Sprzęt -- zagęszczarka spalinowa	m-g	0.0827	0.00	0.000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.000</b>	<b>166.152</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł