

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie płyty boiska					
1	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z paneli ogrodzeniowych 2,0x1.25 m na słupkach z profili (68.0+114.0)*2-4.0	m		
d.1	0404-01		m	360.000	
				RAZEM	360.000
2	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama z paneli ogrodzeniowych 3,00x1.25 + słupki	szt.		
d.1	0404-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z paneli ogrodzeniowych 1,0x1,25 + słupki	szt.		
d.1	0404-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Piłkochwyty					
4	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupów piłkochwytów	szt.		
d.2	0309-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupów 6m piłkochwytów	szt.		
d.2	0310-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	kalkulacja indywidualna	Montaż siatki na piłkochwyty z polipropylenu o splocie 3,0, oko 10x10 z okuciami mocującymi 18.0*6.0*2	m ²		
d.2			m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
3 Trybuna					
7	kalkulacja indywidualna	Montaż trybuny stałej z siedziskami plastikowymi	m		
d.3		2*10.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4 Zieleń					
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.4	0322-01	170	szt.	170.000	
				RAZEM	170.000
5 Bramki do piłki nożnej					
9	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.5	0309-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
d.5	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000