

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys na wykonanie oświetlenia boiska w Obrowie					
1	KNR 4-03 1144-06	Demontaż przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o długości do 60 m z wejściem na słup lub z drabin	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 5-10 1010-01	Montaż stalowych rur osłonowych o śr.do 21 mm na słupach kratowych oświetlenia zewnętrznego	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 5-10 1002-03	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew		
		90	m-1 przew	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 5-10 1001-01	Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-01 0701-06	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
8	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
9	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR 2-01 0704-06	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	· pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		4	pkt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
15	KNR 5-08 0609-01	Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200mm2	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000