

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 Roboty ziemne								
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²				38.50*10.0 = 385.000	
d.1	0101-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0376	0.00	0.000		
	11334	-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0035	0.00	0.000		
	12313	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0086	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	385.000	0.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²				385.00	
d.1	0101-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0005	0.00	0.000		
	11334	-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0009	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	385.000	0.00
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²				3.5*7.5+ 1.50*12.0+ 1.5*8.0 = 56.250	
d.1	0101-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2630	0.00	0.000		
	12313	-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0094	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	56.250	0.00
2 Podbudowa								
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²				385.00+ 56.25 = 441.250	
d.2	0106-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0059	0.00	0.000		
	1601899	-- Materiały -- piasek	m ³	0.0738	0.00	0.000		
	3930000	woda	m ³	0.0050	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	12113	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0041	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	441.250	0.00
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²				385.00+ 56.25 = 441.250	
d.2	0109-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2385	0.00	0.000		
	2600999	-- Materiały -- krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0.0005	0.00	0.000		
	3930000	woda	m ³	0.0100	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
	2370699	mieszanka betonowa	m ³	0.1218	0.00	0.000		
	12313	-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0402	0.00	0.000		
Razem pozycja 5						0.000	441.250	0.00
3 Nawierzchnia utwardzona								

Obrowo - miejsca parkingowe i dojścia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
6 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m				(38.50+ 10.0)*2+ 7.5*2+ 12.0*2+ 8.0*2 = 152.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2771	0.00	0.000			
	2220802	-- Materiały -- obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1.0200	0.00	0.000			
	1601899	piasek	m ³	0.0055	0.00	0.000			
	1700301	ceмент portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0016	0.00	0.000			
	3930000	woda	m ³	0.0014	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000			
Razem pozycja 6							0.000	152.000	0.00
7 d.3	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m ²				441.25		
	999	-- Robocizna -- 0.8684*0.9=0.78156=	r-g	0.7816	0.00	0.000			
	berkost	-- Materiały -- betonowa kostka brukowa	m ²	1.0200	0.00	0.000			
	1601899	piasek	m ³	0.0025	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000			
	12500	-- Sprzęt -- zagęszczarka spalinowa	m-g	0.0827	0.00	0.000			
Razem pozycja 7							0.000	441.250	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót									0.00

Słownie: zero i 00/100 zł