

PRZEDMIAR ROBÓT 067-00-000

CPV:

Budowa: Odbudowa rowu oraz przebudowa rurociągu 500 mm
 Rodzaj robót: Roboty ziemne
 Lokalizacja: Piotrowo, gm. Obrzycko, pow. Szamotuły, woj. wielkopolskie

Inwestor: Urząd Gminy Obrzycko
 Ul. Rynek
 64-550 Obrzycko

PRZEDMIAR 067-00-000

Strona 1

23-02-2012

POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
Roboty budowlano montazowe					
10	KNP 1013-99-03-01-00	Ręczne wycinanie krzaków i drzewek	m ²		2400,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1200*2			2400,000
20	KNR 1510-01-01-01-00	Usuwanie gałęzi i dragów z krzaków rzadkich przez spalanie	m ³		60,000
30	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr		1200,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1200			1200,000
40	WKNR W201-02-12-08-00	Wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kategorii 3 na odkład - wykop pod nowy rurociąg	m ³		144,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 150*0,8*1,2			144,000
50	WKNR W218-04-08-07-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o 500 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr		150,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 150			150,000
60	KNR 201-02-30-02-00	Zasypanie wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 - zasypanie ułożonego rurociągu	m ³		144,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 144			144,000
70	KNR 1501-01-06-04-00	Oczyszczenie studzienki drenarskiej FI 0,8-1,0 namul 50 cm	szt		6,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6			6,000
80	WKNR W201-02-12-08-00	Wykopy koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kategorii 3 na odkład - odkopanie istniejącego rurociągu do poziomu rur	m ³		140,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 250*0,8*0,7			140,000
90	KNNR N010-26-05-02-01	Remont rurociągu betonowego o 0,5 m na podsypce z pospółki ręcznie - wyciągnięcie i oczyszczenie rur - analog	metr		250,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 250			250,000
100	KNR 201-02-30-02-00	Zasypanie wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 - zasypanie ułożonych po oczyszczeniu rur w wykopie	m ³		140,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 140			140,000