

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 009-01-004**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Świetlica Gminna

Obiekt: Świetlica Gminna w m.Gaj Mały

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Lokalizacja: Gaj Mały

Zamawiający: Gmina Obrzycko

Urząd Gminy Obrzycko, Obrzycko Rynek 19

PRZEDMIAR 009-01-004

Strona 1

17-03-2012

SYKAL-002813

---

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

---

01 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

02 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

---

**PRZEDMIAR ROBÓT 009-01-004**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Świetlica Gminna  
 Obiekt: Świetlica Gminna w m.Gaj Mały  
 Rodzaj robót: Roboty drogowe  
 Lokalizacja: Gaj Mały

Inwestor: Gmina Obrzycko  
 Urząd Gminy Obrzycko, Obrzycko Rynek 19

PRZEDMIAR 009-01-004

Strona 1

17-03-2012

SYKAL-002813

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
DZIAŁ	01	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
01	1	KNR	201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,17200
01	2	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m <sup>2</sup>	1645,00000
01	3	KNR	201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub wsp.7	m <sup>2</sup>	1645,00000
01	4	KNR	201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km- wywóz ziemi roślinnej	m <sup>3</sup>	823,00000
01	5	KNR	201-02-14-04-10 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4	m <sup>3</sup>	823,00000
01	6	KNR	201-02-06-05-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km wymiana gruntu 835*(0,25+0,6)/2	m <sup>3</sup>	418,00000
01	7	KNR	201-02-14-04-10 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 odl.10 km łącznie wsp.18	m <sup>3</sup>	418,00000
01	8	KNR	201-02-33-02-00 Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3	m <sup>2</sup>	835,00000
01	9	MAT	1601299 Piasek do nawierzchni drogowych - koszt zakupu	m <sup>3</sup>	355,00000
01	10	KNR	201-02-35-01-10 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	355,00000

DZIAŁ	02	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
02	5	KNR	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	805,50000
02	6	KNR	231-04-01-05-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	121,50000
02	7	KNR	231-04-01-03-00 Rowek pod opornik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	45,00000
02	8	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	10,00000
02	9	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	30,20000
02	10	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	121,50000
02	11	KNR	231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	45,00000
02	14	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji z chudego betonu	m <sup>2</sup>	75,00000
02	15	KNR	231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm wsp.8	m <sup>2</sup>	75,00000
02	16	KNR	231-01-04-07-00 Warstwa mrozoochronna w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm- analogia	m <sup>2</sup>	805,50000
02	17	KNR	231-01-04-08-00 Warstwa mrozoochronna w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cmwsp.5	m <sup>2</sup>	805,50000
02	19	KNR	231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	730,50000
02	20	KNR	231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm wsp.7	m <sup>2</sup>	730,50000
02	21	KNR	231-10-04-01-00 Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej-podbudowy tłuczniowej	m <sup>2</sup>	805,50000
02	22	KNR	231-01-18-01-00 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m <sup>2</sup>	75,00000

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
02	23	KNR	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z płyt ażurowych grub 10 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	128,50000
02	24	KNR	231-05-11-04-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	602,00000
02	25	KNR	231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm	m <sup>2</sup>	75,00000
02	26	KNR	231-03-08-04-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna - dodatek za 1wsp.3 cm	m <sup>2</sup>	75,00000
02	29	KNR	201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	1010,50000
02	30	KNR	201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm -analogia	m <sup>2</sup>	1010,50000
02	31	KNR	201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu wsp.2	m <sup>2</sup>	1010,50000