

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena Jedn.	Koszt Jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej -- Robocizna --	m				46	
	999		r-g	0.2319				
Razem pozycja 1								46.00
2	KNR 4-04 1103-04 SST 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odleg. 1 km -- Sprzęt -- samochód samowładowniczy 5 t	m ³				46.0 * 0.15 * 0.30 = 2.07	
	39811		m-g	0.1770				
Razem pozycja 2								2.07
3	KNNR 6 0403-03 SST 08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 x 100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -- Robocizna -- -- Materiały -- mieszanka betonowa B-15 krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 cm piasek cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków woda materiały pomocnicze	m				46	
	999		r-g	0.5870				
	2370699		m ³	0.0571				
	2223099		m	1.0200				
	1601799		m ³	0.0195				
	1700310		t	0.0039				
	3930099		m ³	0.0136				
	0000000		%	0.2000				
Razem pozycja 3								46.00
4	KNR 4-05I 0411-02 SST 03.02.01.	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu -- Robocizna -- -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t wciągarka ręczna 3-5 t	kpl.				1	
	999		r-g	4.4700				
	39521		m-g	0.8300				
	35613		m-g	1.4900				
Razem pozycja 4								1.00
5	KNR 2-18 0625-02 SST 03.02.01.	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu -- Robocizna -- 9.71*0.955= -- Materiały -- osadniki betonowe śr.500mm nadstawka betonowa śr.500mm l=1m pierścień żelbetowy odcinający pierścień podtrzymujący wpust wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm cement portlandzki z dodatkami 25 piasek do betonów zwykłych materiały pomocnicze -- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	szt.				2	
	999		r-g	9.2731				
	5450301		szt	1.0000				
	5450201		szt	1.0000				
	5430999		szt	1.0000				
	5450999		szt	1.0000				
	6433100		szt	1.0000				
	1701100		kg	7.0000				
	1601808		m ³	0.0200				
	0000000		%	2.5000				
	39521		m-g	1.0400				
Razem pozycja 5								2.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								