

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
								3.45
3	KNKRB 6 0101-03	Koryto wykonywane ręcznie - kat.gr.I-II (pod ściek stokowy)	m ³					3.30
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1300				
Razem pozycja 3								3.30
4	KNKRB 6 0102-01	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana ręcznie	m ³					1.0
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9230				
	1601899	-- Materiały -- piasek	m ³	1.2300				
	3930000	woda	m ³	0.0500				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
Razem pozycja 4								1.00
5	KNNR 6 0403-03 SST 08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 x 100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m					6
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5870				
	2370699	-- Materiały -- mieszanka betonowa C12/15	m ³	0.0571				
	2223099	krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 cm	m	1.0200				
	1601799	piasek	m ³	0.0195				
	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0039				
	3930099	woda	m ³	0.0136				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
Razem pozycja 5								6.00
6	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³					1.8
	999	-- Robocizna --	r-g	6.2000				
	2370699	-- Materiały -- mieszanka betonowa C16/20	m ³	1.0150				
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0060				
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0080				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0050				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5100				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0500				
Razem pozycja 6								1.80
7	KNR 2-31 0606-04	Ścieki stokowy z pref.betonowych na podsypce cem.piaskowej	m					7
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5237				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2220701 1601899 1700301 3930000 0000000	– Materiały – prefabrykaty ściekowe 50x50x20 cm piasek cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 woda materiały pomocnicze	szt m ³ t m ³ %	2.0600 0.0123 0.0051 0.0080 0.5000				
Razem pozycja 7							7.00	
8	KNR 2-31 0704-01 999 1328799 1690099 0000000	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m – Robocizna – – Materiały – bariery drogowe stalowe ocynkowane gruz materiały pomocnicze	m r-g m m ³ %	 2.1840 1.0000 0.0510 0.5000			160	
Razem pozycja 8							160.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								