

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ
MAŁY, GM. OBZYCKO

Lokalizacja: ETAP I
DZ.NR. EWID.: 308, 300, 266, 365, 237
OBREB: GAJ MAŁY, GM. OBRZYCKO;

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ
MAŁY, GM. OBZYCKO
ETAP I

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 308, 300, 266, 365, 237
OBRĘB: GAJ MAŁY, GM. OBRZYCKO;

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

19-04-2019

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	ETAP I Odcinek 1(od km 0+000 do km 0+583,90)
2	ETAP I Odcinek 1 - Zjazdy z drogi ceny robót
3	ETAP I Odcinek 2(od km 0+000 do km 0+325,95)

	OGÓŁEM ceny robót

	OGÓŁEM NETTO					
	Podatek VAT					
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT					

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ
MAŁY, GM. OBZYCKO
ETAP ILokalizacja: DZ.NR. EWID.: 308, 300, 266, 365, 237
OBRĘB: GAJ MAŁY, GM. OBRZYCKO;

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

19-04-2019
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ETAP I Odcinek 1(od km 0+000 do km 0+583,90)				
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,584
1	2	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 40 cm w gruncie kat 1/4	m ²	3130,000
1	3	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruntu koparko-ładowarką na samochód	m ³	1252,000
1	4	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruntu samochodem wywrotką do 5km	m ³	1252,000
1	5	CEN 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	3130,000
1	6	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 grub 15 cm	m ²	3130,000
1	7	CEN 231-02-04-01-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/63mm warstwa 25cm	m ²	2830,000
1	8	CEN 231-01-03-01-00 Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych	m ²	870,000
2		ETAP I Odcinek 1 - Zjazdy z drogi				
2	1	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 40 cm w gruncie kat 1/4	m ²	85,000
2	2	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m ³	34,000
2	3	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	34,000
2	4	CEN 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	85,000
2	5	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 grub 15 cm	m ²	75,000
2	6	CEN 231-02-04-01-00 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63mm warstwa 25cm	m ²	30,000
2	7	CEN 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych	m ²	40,000
2	8	CEN 231-10-04-07-00 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	35,000
2	9	CEN 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	35,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	10	CEN 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	35,000
2	11	CEN 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ściernalna grub 3 cm	m ²	35,000
2	12	CEN 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ściernalna - dodatek za 2 cm	m ²	35,000
2	13	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	15,000
2	14	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,500
<hr/>						
3	ETAP I Odcinek 2(od km 0+000 do km 0+325,95)					
<hr/>						
3	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,236
3	2	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 40 cm w gruncie kat 1/4	m ²	1690,000
3	3	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruntu koparko-ładowarką na samochód	m ³	676,000
3	4	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruntu samochodem wywrotką do 5km	m ³	676,000
3	5	CEN 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1690,000
3	6	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 grub 15 cm	m ²	1690,000
3	7	CEN 231-02-04-01-00 Nawierzchnia z tłuczni kamiennego 0/63mm warstwa 25cm	m ²	1540,000
3	8	CEN 231-01-03-01-00 Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych	m ²	460,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					
<hr/>						

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ
MAŁY, GM. OBZYCKOLokalizacja: ETAP I
DZ.NR. EWID.: 308, 300, 266, 365, 237
OBRĘB: GAJ MAŁY, GM. OBRZYCKO;

Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			19-04-2019	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1	ETAP I Odcinek 1(od km 0+000 do km 0+583,90)					
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,584
1	2	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 40 cm w gruncie kat 1/4	m ²		3130,000
1	3	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruntu koparko-ladowarką na samochód	m ³		1252,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obl	3130*0,4			1252,000
1	4	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruntu samochodem wywrotką do 5km	m ³		1252,000
1	5	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²		3130,000
1	6	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 grub 15 cm	m ²		3130,000
1	7	CEN 231-02-04-01-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/63mm warstwa 25cm	m ²		2830,000
1	8	CEN 231-01-03-01-00	Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych	m ²		870,000
2	ETAP I Odcinek 1 - Zjazdy z drogi					
2	1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 40 cm w gruncie kat 1/4	m ²		85,000
2	2	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochód	m ³		34,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obl	85*0,4			34,000
2	3	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³		34,000
2	4	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²		85,000
2	5	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 grub 15 cm	m ²		75,000
2	6	CEN 231-02-04-01-00	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63mm warstwa 25cm	m ²		30,000
2	7	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych	m ²		40,000
2	8	CEN 231-10-04-07-00	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m ²		35,000
2	9	CEN 231-03-10-01-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²		35,000
2	10	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²		35,000
2	11	CEN 231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²		35,000
2	12	CEN 231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 2 cm	m ²		35,000
2	13	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		15,000
2	14	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³		1,500
3	ETAP I Odcinek 2(od km 0+000 do km 0+325,95)					
3	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,236
3	2	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 40 cm w gruncie kat 1/4	m ²		1690,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	3	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruntu koparko-ładowarką na samochód	m ³	676,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> 1690*0,4
					676,000
3	4	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruntu samochodem wywrotką do 5km	m ³	676,000
3	5	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1690,000
3	6	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 grub 15 cm	m ²	1690,000
3	7	CEN 231-02-04-01-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/63mm warstwa 25cm	m ²	1540,000
3	8	CEN 231-01-03-01-00	Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych	m ²	460,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ
MAŁY, GM. OBZYCKOLokalizacja: ETAP I
DZ.NR. EWID.: 308, 300, 266, 365, 237
OBRĘB: GAJ MAŁY, GM. OBRZYCKO;

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

19-04-2019
SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	2331,03
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y

1	1020399	Olej napędowy	kg	1,26	
2	1040000	Asfalty drogowe stałe	kg	35,70	
3	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	316,80	
4	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,60	
5	1635011	Kamień łamany drogowy sortowany 16-20 cm	Mg	1064,80	
6	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	99,13	
7	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	15,30	
8	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	1,56	
9	2390101	Beton asfalt grysowy warstwa wiążąca	Mg	3,48	
10	2390102	Beton asfalt grysowy warstwa ścierna	Mg	2,68	
11	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,06	
12	2603099	Krawędziaki iglaste	m ³	2,45	
13	3930000	Woda przemysłowa	m ³	242,55	
14	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,09	
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych						R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	280,57
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	19,29
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	17,17
4	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	67,34
5	12115	Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	0,44
6	12261	Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg	m-godz	110,63
7	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	63,45
8	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	0,85
9	39417	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-godz	110,63
10	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	6,15
11	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	72,59
12	51121	Mieszarka doczepna	m-godz	110,63
13	52311	Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	0,44
14	52314	Skrapiarka samojezdna 500-1500 dm ³	m-godz	0,85
R A Z E M :					