

PZP.271.5.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko**”

nr ogłoszenia: **525332-N-2020** z dnia **19-03-2020** r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia:

1. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o dodanie lub wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty związane z:

1. Dostawą i montażem furtek dla ogrodzenia terenu pompowni ścieków PS1 i PS2, których mowa w projekcie branży konstrukcyjnej na stronie 11 i 12?

W branży konstrukcyjnej błędnie zostały wpisane informacje o furtce. Należy wykonać tylko bramę umożliwiającą wejście na teren przepompowni.

2. Przepompowaniem ścieków z istniejącego bloku technologicznego do nowowytbudowanego?

Poz. 18 kosztorys technologiczny.

3. Kosztami związanymi z wyczyszczeniem i ewentualną utylizacją osadu dla istniejącego bloku technologicznego po opróżnieniu?

Poz. 18 kosztorys technologiczny.

4. Demontażem istniejących rusztów napowietrzających i pozostałego wyposażenia istniejącej oczyszczalni?

Poz. 38 kosztorys technologiczny.

5. Projektowanym nasadzeniem wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni ścieków (zieleń wysoka iglasta oraz trawniki wśród obiektów technologicznych)?

Poz. 53 kosztorys konstrukcyjny.

6. Prace związane z oprogramowaniem sterownika?

Poz. 1040 kosztorys elektryczny.

2. W pozycji 64 przedmiaru robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej dotyczącego oczyszczalni ścieków wskazano:

„nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8,0 cm, spoiny wypełnione piaskiem”

Natomiast dokumentacja projektowa na stronie 11-tej mówi o zapewnieniu całkowitej szczelności wykonanej drogi i placu manewrowego przez zastosowanie

spoiny pomiędzy kostkami brukowymi z mieszanki kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej.

Prosimy o informację jaką spoinę należy przyjąć do wyceny i na jakiej powierzchni oraz w której pozycji kosztorysowej należy wycenić powyższe prace?

Spoiną typu np. KB Firmy Poltrade Bydgoszcz, poz. 64 kosztorys konstrukcyjny

- 3. Prosimy o informację czy w wycenie oczyszczalni ścieków należy uwzględnić dostawę i montaż żurawików do wyciągania rusztów napowietrzających oraz pomp zatapialnych, jeśli tak prosimy o dodanie lub wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić te koszty.**

Nie zaprojektowano - nie uwzględniać.

- 4. Zaproponowane rozwiązanie dotyczące uniemożliwienia dopływu wód w czasie powodzi na teren oczyszczalni czyli murek żelbetowy zgodnie z opisem PZT strona 12-ta o długości 126 m, natomiast w przedmiarze robót branża architektoniczno-konstrukcyjna pozycja od 15 do 19 przyjmuje długość 12,6 m. Prosimy o informację jaką długość przyjąć do wyceny.**

Przyjąć 126 m, poz. 15 do 19 kosztorys konstrukcyjny.

- 5. Prosimy o dodanie lub wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić dylatacje wypełnione masą elastyczną dla projektowanego żelbetowego murku opaskowego.**

Poz. 19, kosztorys konstrukcyjny.