

PRZEDMIAR INWESTORSKI 154-00-000

CPV: 45245000-6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

Budowa: Modernizacja SUW w Zielonejgórze
Obiekt: Studnia głębinowa i pompa wody popłucznej
Lokalizacja: Zielonagóra, gmina ObrzyckoInwestor: Gmina Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko

PRZEDMIAR 154-00-000

Strona 1

23-10-2019

SYKAL-002888

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Renowacja zwieńczenia studni głębinowej		
1	10	KNR 201-03-10-01-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2; 3,14x1x0,5x0,7=1,1m ³	m ³	1,100
1	20	KNR 405-04-10-01-00	Analogia - demontaż kopuły z tworzywa przykrywającej studnię głębinową	metr	1,000
1	30	KNR 228-01-02-01-00	Głowica studni wierconej na rurze wiertniczej ø 300 - wstawienie odcinka rury stalowej o średnicy 300 o długości 30 cm oraz trzech kołnierzy do skręcenia śrubowego	szt	1,000
1	40	KNR 228-99-04-05-01	Materiały do połączeń kołnierzowych 1,6 MPa ø 300	szt	3,000
1	50	SPR 31133	Zuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	10,000
2			Wymiana pompy wody popłucznej		
2	20	KNR 228-06-04-07-10	Analogia - demontaż istniejącej pompy Ms1 - 24Z	Mg	0,100
2	30	KNR 707-01-01-02-00	Montaż pompy wirowej odśrodkowa do wody o masie do 0,10 MG MSV 80-24	kmpł	1,000