

PRZEDMIAR ROBÓT 171-00-000

Budowa: Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 123/1 i 117/1 w m. Zielonagóra gm. Obrzycko
 Lokalizacja: Działka nr ewid. 123/1, 117/1 w m. Zielonagóra
 Obręb Zielonagóra, gm. Obrzycko. pow. Szamotulski, woj. Wielkopolskie
 Inwestor:

PRZEDMIAR 171-00-000

Strona 1

12-05-2021

SYKAL-002888

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,090
1	20	KNR 231-08-14-03-00	Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową	metr	35,000
1	30	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m ³	3,975
1	40	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą; 35x0,15x0,3+20x0,12=3,975m ³	m ³	3,975
1	50	KNR 231-08-10-03-00	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm; trylinka	m ²	20,000
2 Nawierzchnia, roboty ziemne, podbudowa					
2	10	N006-01-02-02-00	Analogia - Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika głęb 35 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	280,000
2	20	KNR 231-14-02-03-00	Ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	60,000
2	30	KNNR N001-02-01-01-00	Roboty ziemne koparką przedsięwzięciem 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km; 0,1x51+280x0,35+21,5=124,6m ³	m ³	124,600
2	40	KNNR N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach gruntowych; 124,6	m ³	124,600
2	50	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4; 280+100	m ²	380,000
2	60	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm; 280m ²	m ²	280,000
2	70	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm; 280m ²	m ²	280,000
2	80	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 10 cm	m ²	280,000
2	90	KNR 231-00-03-04-00	Nawierzchnia z ekokostki bet. gr. 8 cm z wypełnieniem przestrzeni grysem granitowym	m ²	280,000
2	100	KNNR N001-06-08-02-00	Analogia - drenaż francuski zgodnie z rys. 03; 21,5m ³	m ³	21,500
3 Elementy betonowe i odwodnieniowe					
3	10	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa; 190x0,06=11,4	m ³	11,400
3	20	KNR 231-04-03-05-00	Analogia - Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 190m	metr	190,000
4 Roboty wykończeniowe					
4	10	KNR 201-05-06-05-00	Plantowane skarp; 50m ²	m ²	50,000
4	20	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm; 35m ²	m ²	35,000
4	30	KNR 231-01-14-07-00	Analogia - Umocnienie poboczy gruntowych z kruszywa łamanego grub 10 cm; 51m ²	m ²	51,000